

Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach Dębsko, Chodybki i Pietrzyków.
Dotyczy miejscowości Dębsko.

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie równinnym	km		
		0,79	km	0,79	
				RAZEM	0,79
2 d.1	Analiza własna	Zabezpieczenie znaków geodezyjnych	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
2		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
3 d.2	KNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm włączenia w drogi asfaltowe	m		
		4	m	4,00	
				RAZEM	4,00
3		STUDZIENKI ŚCIEKOWE			
4 d.3	KNR 2-28 0503-02	Wykonanie przykanalika - na podsypce piaskowej gr.15cm i obsypce 30cm z rur PCV o jednolitej strukturze śr200 mm, SN8 o połączeniach kielichowych, wykop wąskoprzestrzenny umocniony, zasypywanie wykopów z pełną wymianą gruntu, zagęszczeniem i odwodnieniem wykopów	m		
		10	m	10,00	
				RAZEM	10,00
5 d.3	KNR 2-18 0625-02	Wykonanie wpustów ściekowych ulicznych betonowych z osadnikiem średnicy 500mm średnia głębokość do 1,5m; z kratą wpustu ulicznego D400 mocowaną zawiasowo, kratki wpustowe osadzone na płytach odciążających,	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
6 d.3	KNNR 6 0605-03 -01	Wylot przykanalika z elementów prefabrykowanych z betonu min C16/20 dla rur o średnicy 20 cm	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
4		ROBOTY NAWIERZCHNIOWE			
7 d.4	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie istniejącej podbudowy z tłucznia wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2		
		790 * 4,3 + 30	m2	3 427,00	
				RAZEM	3 427,00
8 d.4	KNNR 6 0113-05	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 cm układana mechanicznie grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m2		
		790 * 4,3 + 30	m2	3 427,00	
				RAZEM	3 427,00
9 d.4	KNR AT-03 0202-02	Skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy; zużycie emulsji 0,8 kg/m2	m2		
		790 * 4,3 + 30	m2	3 427,00	
				RAZEM	3 427,00
10 d.4	KNNR 6 0308-01 03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dla KR1, grubość warstwy wiążącej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowylad.	m2		
		790 * 4,0 + 30	m2	3 190,00	
				RAZEM	3 190,00

Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach Dębsko, Chodybki i Pietrzyków.
Dotyczy miejscowości Dębsko.

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
5		ROBOTY WYKONCZENIOWE			
11 d.5	KNNR 1 0311-01	Obsypanie krawędzi jezdni gr. 10cm z kruszywa łamanego 0-31,5 lub destruktu granulowanego drobnego	m3		
		790 * 0,25 * 2 * 0,1	m3	39,50	
				RAZEM	39,50
6		OZNAKOWANIE PIONOWE			
12 d.6	KNNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2	szt		
		3	szt	3,00	
				RAZEM	3,00
13 d.6	KNR 2-25 0419-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm z przyspawanymi poprzeczkami na wysokości 30-40cm od spodu rury + 0,06 m3 betonu	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00